

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	7,868,537.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	7,868,537.90	
	ส่วนปรัดลด	537.90	
	ราคากลาง	7,868,000.00	
	เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

(Handwritten signatures and initials)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่




หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด (1 แผ่น)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	6,051,325.00	1.3003	7,868,537.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			7,868,537.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำนวณราคากลางโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ งานขุดลอกตอ/ต้นไม้ งานย้ายเสาไฟฟ้าเดิม งานรื้อเกาะกลางเดิม งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม	1.00	เหมา		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดการทำงาน	9,640.00	ตร.ม.	475.00	4,579,000.00	-	-	4,579,000.00	(รวมค่าแรง)
	งานดินตัด	26,600.00	ลบ.ม.		-	30.00	798,000.00	798,000.00	
	งานบดอัดชั้นทาง								
	งานรองพื้นด้วยทรายหยาบบดอัดแน่น								
	งานเหล็กตะแกรง วายเมท 6 มม. @ 0.20								
	งานคอนกรีต ST - 240 KSC (ทรงลูกบาศก์)								
	เหล็ก Dowel DB 16 มม. ยาว 0.60 ม. @ 0.30 ม. ทุกระยะ 6.00 ม.								
	งานทยอยวางแอสฟัลติก								
	งานตีเส้นจราจร	1.00	เหมา	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
	งานปูบล็อกคอนกรีต(รายละเอียดตามแบบรูป)	400.00	ตร.ม.	380.00	152,000.00	80.00	32,000.00	184,000.00	
3	งานวางท่อ คสล.0.60 ม.และบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาปิด ทุกระยะ 20 ม.และมีตะแกรงเหล็กกรองทุกระยะ 20 ม.	1.00	เหมา	185,000.00	185,000.00	35,000.00	35,000.00	220,000.00	
4	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	540.00	ตร.ม.	385.00	207,900.00	180.00	97,200.00	305,100.00	
5	งานปลูกไม้พุ่มเกาะกลางพร้อมวางระบบน้ำรดต้นไม้	730.00	เมตร	430.00	313,900.00	200.00	146,000.00	459,900.00	
6	งานวางท่อลอด คสล.	1.00	เหมา	95,000.00	95,000.00	35,000.00	35,000.00	130,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงของหมวดที่ 1							6,841,000.00	
2	งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งโพล่งถนนสูง 9 เมตรแขนสองข้าง หลอด LED 60Wx220v	19.00	ต้น	9,580.00	182,020.00	-	-	182,020.00	(รวมค่าแรง)
	งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	38.00	หลอด	8,000.00	304,000.00	-	-	304,000.00	
	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	19.00	ต้น	145.00	2,755.00	-	-	2,755.00	
	สายไฟฟ้าชนิด NYY 4x6 s.q.m.m	19.00	ต้น	3,250.00	61,750.00	-	-	61,750.00	
	ตู้ควบคุมไฟถนน	750.00	เมตร	170.00	127,500.00	-	-	127,500.00	
	ผู้ควบคุมไฟถนน	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	20,000.00	-	50,000.00	
	Ground Rod	19.00	แท่ง	350.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ				55,000.00			55,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงของหมวดที่ 2							789,675.00	
	รวมทั้งสิ้น							6,051,325.00	


 28