

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	1,011,140.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,011,140.10	
	ส่วนปรัดลด		
	ราคากลาง	1,011,140.10	
หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์			


(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิรุฒิ ทุนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจักรพงษ์ ใจเมืองมูล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด (1 แผ่น)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	774,820.00	1.3050	1,011,140.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,011,140.10	




(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวีรวัฒน์ ทุนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุพงษ์ ราชคมนตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรพงษ์ ใจเมืองมูล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำนวณราคากลางโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดการทำงาน งานดินตัด/งานบดอัดชั้นทาง งานรองพื้นด้วยทรายหยาบบดอัดแน่น งานเหล็กตะแกรง วายเมท 6 มม. @ 0.20 งานคอนกรีต ST - 240 KSC (ทรงลูกบาศก์) เหล็ก Dowel DB 16 มม. ยาว 0.60 ม. @ 0.30 ม. ทุกระยะ 6.00 ม. งานหยอดยางแอสฟัลติก	720.00	ตร.ม.	480.00	345,600.00	-	-	345,600.00	(รวมค่าแรง)
2	งานวางท่อ คสล.0.40 ม.และบ่อกักคอนกรีตพร้อมฝัก ทุกระยะ 20 ม.และมีตะแกรงเหล็กกรองทุกระยะ 20 ม.	1.00	เหมา	110,000.00	110,000.00	35,000.00	35,000.00	145,000.00	
3	งานก่อสร้างเกาะกลางถนนถมดินปลูกต้นไม้และทางเดิน ปูปลั๊กคอนกรีต	1.00	เหมา	85,000.00	85,000.00	30,000.00	30,000.00	115,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งไฟส่องถนนสูง 9 เมตรแขนเดียว	2.00	ต้น	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานติดตั้งไฟส่องถนนสูง 9 เมตร 2 แขน	2.00	ต้น	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	โคมหลอด LED 60Wx220v	6.00	หลอด	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	4.00	ต้น	145.00	580.00	-	-	580.00	
	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	ต้น	3,250.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	สายไฟฟ้าชนิด NYY 2x6 s.q.m.m	270.00	เมตร	112.00	30,240.00	-	-	30,240.00	
	ตู้ควบคุมไฟถนน	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	Ground Rod	4.00	แท่ง	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ				40,000.00			40,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							774,820.00	

(นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรวุฒิ ทุนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพงษ์ ราชคมน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรพงษ์ ใจเมืองมูล)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง